

ZADANIE

Stavba: **Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Humenné**
 Objekt: **Ul. Brestovská**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: **14. 4. 2013**

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	533,400		
2	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	533,400		
3	221	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	533,400		
4	221	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	254,000		
5	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	30,480		
33	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne (v mieste pod bránami vjazdov)	m ³	19,500		
6	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	49,980		
7	001	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 15 km	m ³	49,980		
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,964		
35	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	533,400		

2 Zakladanie

10	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m ³	10,160		
----	-----	-----------	---	----------------	--------	--	--

5 Komunikácie

11	221	564821112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 90 mm	m ²	533,400		
12	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m ²	124,950		
13	R	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.80 mm	m ²	533,400		
14	221	5727531111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k obrube zo strany cesty	t	6,096		

ZADANIE

Stavba: **Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Humenné**
 Objekt: **Ul. Brestovská**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: **14. 4. 2013**

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	221	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	533,400		
8 Rúrové vedenie							
34	221	919794441	Výšková úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	22,000		
16	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	337,134		
17	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	337,134		
19	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	337,134		
20	922	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000		
21	922	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000		
22	922	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
23	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	107,000		
24	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový	ks	112,350		
25	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	254,000		
26	592	5921745100	Obrubník betónový ABO 1/828	ks	256,540		
29	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	259,000		
30	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	533,400		
31	221	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	124,950		
99 Presun hmôt HSV							
32	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	299,434		

Celkom

