

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Humenné
Objekt: Ul. Gaštanová (V.-VII. časť)
Časť: V.časť (č.d. 84-95)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	156,000		
2	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	39,000		
3	221	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	39,000		
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	33,423		
8	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	60,161		

5 Komunikácie

32	221	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m ²	39,000		
11	221	564821112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 90 mm	m ²	39,000		
13	R	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm	m ²	39,000		
33	221	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	17,322		
15	221	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m ²	156,000		

8 Rúrové vedenie

30	221	919794441	Oprava šachtiet - atyp	ks	3,000		
17	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	33,423		
18	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	33,423		
19	922	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000		
20	922	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000		
21	922	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	135,000		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Humenné
Objekt: Ul. Gaštanová (V.-VII. časť)
Časť: V.časť (č.d. 84-95)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	156,000		
28	221	979024441	Oprava kamenných obrubníkov (vybúranie, očistenie, osadenie)	kpl.	1,000		
99 Presun hmôt HSV							
29	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	66,934		

Celkom

--

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Humenné
Objekt: Ul. Gaštanová (V.-VII. časť)
Časť: VI.časť (č.d. 70-95)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 6. 11. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	97,900		
2	221	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	8,000		
2 Zakladanie							
3	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	0,392		
5 Komunikácie							
4	221	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	19,580		
5	221	564821112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 90 mm	m2	19,580		
6	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	1,140		
7	R	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm	m2	19,580		
8	221	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	14,097		
9	221	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie k obrube zo strany cest	t	0,091		
10	221	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	97,900		
8 Rúrové vedenie							
11	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,754		
12	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 15 km	t	10,754		
13	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	10,754		
14	922	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000		
15	922	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000		
16	922	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Humenné

Objekt: Ul. Gaštanová (V.-VII. časť)

Časť: VI.časť (č.d. 70-95)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 11. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	221	917762111	Osadenie obrubníkov	m	3,800		
18	592	5921745100	Obrubník betónový ABO 1/828	ks	3,838		
19	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000		
20	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	97,900		
99 Presun hmôt HSV							
21	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	40,692		

Celkom



ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Humenné
Objekt: Ul. Gaštanová (V.-VII. časť)
Časť: VII.časť (č.d. 95-141)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 11. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1221	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	72,320		
2221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	72,320		
3221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	144,000		
4221	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	43,200		
5001	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu - výkop ryhy v jestvujúcom chodníku pre osadenie obrúb	m3	1,650		
6001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,184		
7001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,184		
8001	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 15 km	m3	5,184		
9001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,331		
10001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	72,320		

2 Zakladanie

11011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany cesty	m3	1,728		
-------	-----------	---	----	-------	--	--

5 Komunikácie

12221	564821112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 90 mm	m2	66,050		
13221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	12,960		
14R	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.80 mm	m2	66,050		
15221	5727531111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - zmena spádu chodníka a nerovnosti	t	20,150		

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Humenné
Objekt: Ul. Gaštanová (V.-VII. časť)
Časť: VII.časť (č.d. 95-141)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 11. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	221	57275311111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK) - doasfaltovanie zo strany cesty	t	1,244		
17	221	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	144,000		
8 Rúrové vedenie							
18	221	919794441	Oprava šachiet - atyp	ks	3,000		
19	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	54,005		
20	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 15 km	t	54,005		
21	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	54,005		
22	922	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000		
23	922	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000		
24	922	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
25	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	16,300		
26	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový	ks	17,110		
27	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka (na ležato - bez bariér)	m	43,200		
28	592	5921745100	Obrubník betónový ABO 1/828	ks	43,632		
29	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000		
30	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	144,000		
31	221	9389093112	Osadenie a dodávka L profilu	m	12,100		
99 Presun hmôt HSV							
32	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	69,771		

Celkom



ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Humenné
 Objekt: Ul. Kukorelliho

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 11. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

27	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	75,000		
28	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	75,000		
1	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	75,000		
2	221	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo bet., s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,900		
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,028		
4	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,028		
5	001	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 15 km	m3	5,028		
6	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,301		
7	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,570		

2 Zakladanie

8	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 - dobetónovanie k obrube zo strany chodníka	m3	1,676		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

5 Komunikácie

25	221	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	75,000		
9	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - lôžko pod obruby	m2	12,570		
26	221	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	75,000		
10	221	572753111	Vyspravenie výtlkov kamenivom obalovaným asfaltom (OK)	t	12,000		
11	221	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), hr.40mm	m2	75,000		

8 Rúrové vedenie

--	--	--	--	--	--	--	--

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Humenné
Objekt: Ul. Kukorelliho

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 11. 2013

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	13,426		
13	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	48,301		
14	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, asfalt (17 01), ostatné	t	48,301		
15	922	PC1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1,000		
16	922	PC2	Porealizačné zameranie	kpl.	1,000		
17	922	PC3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
18	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	41,900		
19	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový	ks	43,995		
24	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,500		
20	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	41,900		
21	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	75,000		
22	221	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	12,570		
99 Presun hmôt HSV							
23	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	100,573		

Celkom

